

1. Roboty remontowe -pomieszczenie nr.2		
1	KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	1,00 szt
2	KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową	3,00 kpl
3	KNR 4-02 0235-01-090 Demontaż pisuaru	3,00 kpl
4	KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki	1,00 kpl
5	KNR 4-02 0233-04-020 Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	3,00 szt
6	KNR 4-02 0233-02-020 Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	4,00 szt
7	KNR 4-02 0131-01-020 Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	6,00 szt
8	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	43,90 m2
9	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	4,00 szt
10	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	8,14 m2
11	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	3,24 m3
12	KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1,00 m
13	KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	2,00 szt
14	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	10,20 m2
15	KNR 4-01 0354-12-040 Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,00 m
16	0001AW-060 Odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	3,24 m3
17	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.	9,94 m2
18	KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	2,40 m
19	KNR 4-01 0715-0101-050 Wyrównanie powierzchni ścian-Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłogę gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m2	28,16 m2
20	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.	2,00 m2
21	KNKRB 02 1002-08-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą kopletne	3,00 m2
22	KNR 4-01 0321-01-020 Obsadzenie podokienników z kompozytów w ścianach z cegieł	3,00 szt

23	KNR 00-12 0829-11-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowaną	40,22 m ²
24	KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	15,98 m ²
25	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	15,98 m ²
26	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	15,98 m ²
27	KNR 2-02 1102-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	10,20 m ²
28	KNR 4-01 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego	5,00 m
29	KNR 4-01 0207-02-040 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	5,00 m
30	KNR 4-02 0210-04-123 Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	4,00 miejsce
31	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	2,00 szt
32	KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	3,00 szt
33	KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	3,00 szt
34	KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	4,00 szt
35	KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	4,00 szt
36	KNR 2-15 0112-01-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm	11,00 szt
37	KNR 2-15 0114-01-020 Zawory czepalne wypływowe mosiężne, ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	1,00 szt
38	KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	2,00 kpl
39	0004-020 Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	1,00 szt
40	00010-020 Lustro 60/60 cm	1,00 szt
41	00011-090 Remont instalacji elektrycznej	1,00 kpl
42	KNR 4-03 0602-03-020 Oprawy oświetleniowe LED	4,00 szt
2. Roboty remontowe pomieszczenia nr.13		
43	KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00 kpl

44	KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki	1,00 kpl
45	KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	2,00 szt
46	KNR 4-02 0233-04-020 Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	3,00 szt
47	KNR 4-02 0233-02-020 Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	1,00 szt
48	KNR 4-02 0131-01-020 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	3,00 szt
49	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,00 szt
50	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	11,90 m2
51	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	33,29 m2
52	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	3,08 m3
53	KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1,00 m
54	0001AW-060 Odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	3,08 m3
55	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.	7,17 m2
56	KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	2,40 m
57	KNR 4-01 0715-0101-050 Wyrównanie powierzchni ścian-Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłozę gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m2	26,50 m2
58	KNKRB 02 1002-08-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą kopletne	1,00 m2
59	KNR 00-12 0829-11-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowaną	42,15 m2
60	KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	22,80 m2
61	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłozę gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	22,80 m2
62	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	8,80 m2
63	KNR 2-02 1102-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	8,80 m2
64	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	1,00 szt
65	KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	3,00 szt

66	KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	6,00 szt
67	KNR 2-15 0112-01-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm	6,00 szt
68	KNR 2-15 0114-01-020 Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	1,00 szt
69	KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	2,00 szt
70	KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	2,00 szt
71	KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	1,00 kpl
72	KNR 2-15 0225-01-090 Pisuar z płuczką	1,00 kpl
73	0004-020 Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	1,00 szt
74	00010-020 Lustro 60/60 cm	1,00 szt
75	00011-090 Remont instalacji elektrycznej	1,00 kpl
76	KNR 4-03 0602-03-020 Oprawy oświetleniowe LED	3,00 szt
3. Pomieszczenie nr.15		
77	KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00 kpl
78	KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki	1,00 kpl
79	KNR 4-02 0233-04-020 Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	1,00 szt
80	KNR 4-02 0233-02-020 Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	1,00 szt
81	KNR 4-02 0131-01-020 Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	3,00 szt
82	KNR 4-01 0354-12-040 Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,00 m
83	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	3,34 m2
84	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	2,90 m2
85	KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	0,50 m3
86	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	43,90 m2
87	KNR 00-22 0527-01-050 Izolacja z papą termoizolacyjną na podłożu betonowym	3,34 m2

88	KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	3,34 m ²
89	KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,33 m ³
90	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	1,28 m ³
91	KNR 4-01 0715-0101-050 Wyrównanie powierzchni ścian-Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłoże gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m ²	17,82 m ²
92	KNKRB 02 1002-08-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą kopletne	1,00 m ²
93	KNR 00-12 0829-11-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowaną	16,20 m ²
94	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	3,51 m ²
95	KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	9,02 m ²
96	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	9,02 m ²
97	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	1,00 szt
98	KNR 4-02 0233-02-020 Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	2,00 szt
99	KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	4,00 szt
100	KNR 2-15 0112-01-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm	3,00 szt
101	KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	1,00 szt
102	KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	1,00 kpl
103	00010-020 Lustro 60/60 cm	1,00 szt
104	KNR 4-03 0602-03-020 Oprawy oświetleniowe LED	1,00 szt
105	00011-090 Remont instalacji elektrycznej	1,00 kpl
106	00017-090 Kanał wentylacji grawitacyjnej	1,00 kpl
4. Pomieszczenie nr.16		
107	KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00 kpl
108	KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki	1,00 kpl

109	KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	1,00 szt
110	KNR 4-02 0131-01-020 Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	6,00 szt
111	KNR 4-01 0354-15-020 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych/uchwyty dla niepełnosprawnych/	4,00 szt
112	KNR 4-01 0354-12-040 Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,00 m
113	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	25,00 m2
114	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	7,87 m2
115	KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	1,00 szt
116	KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	1,18 m3
117	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	2,27 m3
118	0001AW-060 Odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	2,27 m3
119	KNR 00-22 0527-01-050 Izolacja z papątermozgrzewalnej na podłożu betonowym	7,87 m2
120	KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	7,87 m2
121	KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,79 m3
122	KNR 4-01 0715-0101-050 Wyrównanie powierzchni ścian-Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II/wap. suchogasz/wykonane ręcznie, podłóże .gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m2	25,00 m2
123	KNR 00-39 0115-01-050 Uszczelnienie pow. poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókna.	7,88 m2
124	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	1,00 szt
125	KNR 4-02 0233-02-020 Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	2,00 szt
126	KNR 2-15 0212-01-020 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm	2,00 szt
127	KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	4,00 szt
128	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	7,87 m2
129	KNR 00-12 0829-11-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowaną	25,00 m2

130	KNR 4-01 0715-0101-050 Wyrównanie powierzchni ścian-Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże .gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	25,00 m2
131	KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku.	12,53 m2
132	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	12,53 m2
133	KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	1,00 kpl
134	KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	1,00 szt
135	KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	1,00 szt
136	KNR 2-15 0115-05-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 20 mm	1,00 szt
137	00020-020 Firanka natryskowa	1,00 szt
138	00010-020 Lustro 60/60 cm	1,00 szt
139	0004-020 Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych	1,00 szt
140	00011-090 Remont instalacji elektrycznej	1,00 kpl
141	KNR 4-03 0602-03-020 Oprawy oświetleniowe LED	1,00 szt
5. Podjazd dla niepełnosprawnych		
142	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	7,53 m2
143	KNR 00-11 0317-01-050 Rozebranie kostki betonowej	0,94 m2
144	KNKRB 01 0301-02-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km samochodem samowyladowczym do 5 t.Kategoria gruntu III	1,47 m3
145	KNR 2-02 0218-01-060 Płyta betonowa,, pojazd betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	0,55 m3
146	KNR 2-02 0213-13-060 Wieńce żelbetowe w ścianach	0,76 m3
147	KNR 2-02 0290-0201-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.	0,05 t
148	KNR 00-12 1121-02-050 Okladziny schodów z płytek o wymiarach 10x10 cm układanych na klej metodą kombinowaną	11,55 m2
149	AW00028-040 Balustrada dla niepełnosprawnych - dwururowa	8,00 m
150	00029-040 Pochwyt przyścienny fi 42	2,60 m

TOMASZ KAWALER
TECHNIK BUDOWLANY

Kierownictwo i nadzory budów
kosztorysowanie i projektowanie

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof. (wer. 2013.20) Nrewid. WOIIB nr WKP/BO/0380/04